

令和3年8月豪雨により、冠川(北広島町本地)において、河川の氾濫等により、甚大な農地浸水や護岸崩壊等の被害が生じたことから、築堤及び護岸嵩上げによる改良復旧を行い、湾曲部等における越水・溢水による浸水被害の軽減を図ります。

× 災害復旧箇所  
 ■ R3.8浸水範囲

〈事業完了目標年度〉  
 令和6年度

改良復旧区間①  
 L=10m

改良復旧区間②  
 L=590m

改良復旧区間③  
 L=50m

河川延長 10,200mのうち  
 改良復旧区間 L=650m  
 災害復旧区間 L=600m

護岸嵩上げ

改良復旧区間①

改良復旧区間②

築堤+護岸嵩上げ

改良復旧区間③

築堤  
 +護岸嵩上げ

※主な対策手法のイメージです。

〈改良復旧区間①〉

護岸嵩上げ



〈改良復旧区間②〉

築堤+  
 護岸嵩上げ

護岸嵩上げ



〈改良復旧区間③〉

築堤+  
 護岸嵩上げ



### ●対策手法 (イメージ)

湾曲部や、堤防高または護岸高が不足している箇所において、築堤や護岸嵩上げを行い、越水・溢水を軽減します。